

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MÁSTER

UNIVERSITARIO EN VALORACIÓN, CATASTRO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN TERRITORIAL

**GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO
LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA**



TRABAJO FIN DE MÁSTER

Junio-2017

Autor: Fernando Miguel de Vidania Rozas

Tutor: José Cordero Gracia



SECRETARIA GENERAL

ANEXO I

BORRADOR INFORME TUTOR DE TRABAJO FIN DE MÁSTER

Titulación:

Título del trabajo:

Nombre y apellidos del estudiante:

Nombre y apellidos del tutor o tutores:

Valoración del trabajo del estudiante:
De 0 (valor mínimo) al 10 (valor máximo)

Informe:

Fecha y Firma

El tutor o tutores

GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA

RESUMEN

Este proyecto abarca la georreferenciación de un plano antiguo, de 1974, que refleja una serie de terrenos en la zona de Puerto Lajas en la isla de Fuerteventura, utilizando métodos y tecnologías modernas. Mediante la utilización de aparatos de medición centimétricos y productos cartográficos de alta resolución y precisión se consigue situar este plano sobre la realidad física de hoy en día.

Además, también abarca la realización de procedimientos de segregación utilizando los métodos expuestos en la última Reforma de la Ley Hipotecaria 13/2015 de 24 junio.

Palabras clave: georreferenciación, Fuerteventura, cartografía, topografía, ley hipotecaria, gml, segregación.



Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes.....	2
3. Objeto	3
4. Situación y emplazamiento	4
5. Recursos materiales y técnicos.....	5
5.1 Plano original.....	5
5.2 Cartografía actual para georreferenciación	6
6. Metodología de trabajo	7
6.1 Puntos en común	7
6.2 Levantamiento topográfico y red de antenas GNSS de Canarias	9
6.3 Visita a campo y puntos levantados.....	11
6.4 Identificación de puntos sobre plano	12
6.5 Método de georreferenciación	12
6.6 Método de georreferenciación	16
7. Resultado de Georreferenciación	17
7.1 Ráster georreferenciado sobre ortofoto.....	19
7.2 Ráster georreferenciado sobre mapa topográfico integrado.....	21
8. Vectorización del ráster en AutoCAD	22
8.1 Producto final de la vectorización.....	23
8.2 Control de calidad	24
8.3 Planos finales.....	25
9. Segregación en Finca de Zabaleta	26
9.1 Plano de Segregación	26
9.2 Archivo GML Inspire	27
9.3 Informe de Validación Gráfica Alternativa.....	31
10. Conclusiones.....	34
11. Bibliografía	35

1. Introducción

Fuerteventura es la segunda isla más grande en superficie de las pertenecientes al archipiélago canario. Tradicionalmente se trata de una isla poco poblada, rústica y con pocos núcleos urbanos. El principal núcleo urbano, y capital de esta isla, es Puerto del Rosario, antes conocida como Puerto Cabras. Puerto del Rosario, como muchos núcleos urbanos de Canarias, ha sufrido un crecimiento inmobiliario sin límites en los últimos años.




Ilustración 1 Mapa de Fuerteventura

En la parte sur de Puerto del Rosario ha crecido hacia la zona conocida como Playa Blanca donde se encuentran diferentes y nuevas urbanizaciones, alguna de ellas abandonadas por la crisis inmobiliaria. Mientas que, hacia el norte del municipio, apenas a 3km de la capital se encuentra un núcleo costero conocido como Puerto Lajas. Tradicional pueblo de pescadores y de practicantes de deportistas de deportes acuáticos.

2. Antecedentes

Desgraciadamente Puerto Lajas también es conocido por el fuerte expolio urbanístico sufrido por diferentes propietarios. Prueba de ello son las continuas referencias en periódicos y medios informativos cuando una operación judicial sobre problemas de usurpación de terrenos ocurre en Fuerteventura.

Y es que Puerto Lajas al estar tan cerca de Puerto del Rosario se ha convertido en un pueblo dormitorio y se beneficia de mayor tranquilidad y por lo tanto de mayor calidad de vida. Por lo tanto, el valor de sus tierras ha incrementado su valor año a año.



Ilustración 2 Imagen general de Puerto Lajas

Gran parte de estos terrenos fueron comprados por un grupo de personas en los años 70. Estas personas compraron 13 lotes de terreno en la zona de Puerto Lajas, tanto a la izquierda como a la derecha de la actual autovía FV-1. Esta compraventa de terrenos se hizo mediante escritura pública y se aportó un plano de la finca matriz con sus respectivas divisiones.

Este plano es el utilizado en este Trabajo Fin de Master, el cual se presentará más adelante, y que se realizará una georreferenciación para situarlo sobre cartografía actual. Además de ejercer una segregación sobre uno de los lotes existentes en este plano.

3. Objeto

Es por ello que el objeto principal de este trabajo es el de georreferenciar un plano de 1974 que sirvió como representación gráfica en una operación de compraventa entre los anteriores propietarios y la sociedad mercantil PLACASA S.A. Una vez que el plano se encuentra georreferenciado, archivo ráster, se utilizará un sistema CAD para vectorizarlo. A partir de la vectorización del plano, se podrán situar los diferentes lotes de terreno sobre la actualidad y después realizar una segregación de una porción de terreno.

4. Situación y emplazamiento

Después de introducir la zona de Puerto Lajas, se ha realizado el siguiente mapa de situación y emplazamiento.



Este mapa, como todos los presentados en esta memoria se presentan como imágenes, estando en su escala verdadera adjunto a esta memoria en el anexo de planos.

Este plano está titulado como “Plano planimétrico a efectos de superficie de varias fincas de Placasa en Puerto Lajas al norte de la Suerte de los Peñate”. Siendo Placasa la sociedad mercantil que actúa como parte vendedora y anterior propietaria de los terrenos. Este plano no viene firmado por ningún técnico, pero sí se especifica la fecha de 7 de agosto 1974. Además, que especifica las superficies de cada terreno, así como medidas de cada línea recta que conforma los polígonos de terreno.

Cada uno de estos terrenos tiene nombres, como antiguamente se nombraban las fincas en la zona, estos son de Norte a Sur: Finca de los Cerpa, Finca de los Oramas, Finca de D. Diego Rodríguez Perdomo, Finca Costa de Puerto Lajas, Finca de D. Elías González, coto y suerte de Puerto Lajas.

En cuanto a las medidas topográficas reflejadas en este terreno se tratan de distancias de cada segmento. Sin embargo, estas medidas hay que tomarlas con precaución, no sólo por ser medidas enteras, sino por la fecha de firma del plano, año 1974. En el año 1974 la tecnología y metodología para medir los terrenos en las islas canarias no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Así que estas medidas se tomarán con precaución y como referencia.

También cabe decir que el plano presentado en este Trabajo se trata de una copia reducida a escala 1/4000 realizada en una empresa reprográfica especializada.

5.2 Cartografía actual para georreferenciación

El plano que se pretende georreferenciar en este trabajo estará georreferenciado con respecto a la cartografía oficial de Canarias que no es otra que la producida por la empresa pública del Gobierno de Canarias, GRAFCAN (Cartográfica de Canarias S.A.). Más concretamente la cartografía base que se muestra en los planos e imágenes mostradas en este Trabajo son de los Mapas Topográficos Integrados y de las ortofotos de Alta Resolución publicadas en el visor de la IDECanarias, cuyo vínculo se puede consultar en el apartado de bibliografía de este Trabajo.

El mapa topográfico integrado es un producto que GRAFCAN viene desarrollando desde el año 2010 y consiste en un mapa hecho con la combinación de los Mapas topográficos 1:5000 y 1:1000 de toda Canarias. Además, estos se han actualizado con un vuelo fotogramétrico bajo para las zonas urbanas y un vuelo alto a escala 1:25000 para el resto del territorio. En concreto para estas zonas del territorio, se hizo un vuelo a 1:1000 en septiembre de 2015 y un vuelo a 1:5000 en marzo de 2015.

Por otro lado, el producto de la Ortofotografía de alta resolución de GRAFCAN se trata de un vuelo con una resolución de 10cm por píxel y que se realizó en septiembre de 2015. En este caso se trata de un producto que sólo se encuentra disponible para zonas urbanas y alrededores.

6. Metodología de trabajo

La georreferenciación de un plano como éste, en formato ráster, se puede realizar mediante dos métodos, utilizando programas de SIG, Sistemas de Información Geográfica o de CAD, Diseño Asistido por Ordenador. En este caso se ha realizado por métodos de SIG, utilizando el software QGIS, elegido por su sencillez y facilidad de manejo con resultados profesionales al mismo tiempo.

En este caso QGIS cuenta con un módulo de georreferenciación de archivos ráster muy completo y que permite seleccionar puntos en común en la realidad y en el plano y aplicarle al mismo tiempo diferentes algoritmos de georreferenciación.

Por tanto, el primer paso a realizar ha sido la elección de diferentes puntos en común en la realidad física y en el plano. En este caso se han elegido 10 puntos en común a lo largo de todo el plano. Una vez localizado estos puntos se han visitado personalmente y obtenido coordenadas topográficas cuando se ha podido. Cuando no se ha podido, se han obtenido las coordenadas UTM utilizando ortofotos de alta resolución y mapas topográficos a escalas grandes obtenidos del visor de la IDE de Canarias.

Mientras que los puntos topográficos obtenidos en campo se han levantado mediante un GPS topográfico utilizado en modo RTK (Real-Time Kinematic) conectado a la red de antenas GNSS de GRAFCAN, empresa pública y responsable de la red de antenas de Canarias.


6.1 Puntos en común

Previamente a la realización del levantamiento topográfico hay que identificar puntos en el plano original con esos mismos puntos sobre el terreno o productos cartográficos existentes como ortofotos, mapas, planos, etc...


Esta tarea puede ser complicada en este tipo de mapas ya que al tratarse de mapas antiguos no todos los detalles han sido recogidos con exactitud. Sin embargo, en este plano hay varios puntos en el plano que se han podido encontrar ya sea en productos cartográficos o sobre el terreno, pudiéndose levantar en el levantamiento topográfico.

Estos puntos han sido clasificados por zonas:

- Zona 1: Gavia de los espigones.



- Zona 2: Barranco de guisgüey.



- Zona 3: Carretera a Puerto Lajas



- Zona 4: Línea de costa



- Zona 5: Quiebro en Finca de Peñate



Una vez localizadas estas zonas sobre el plano original de compraventa se ha visitado el terreno para el levantamiento topográfico.

6.2 Levantamiento topográfico y red de antenas GNSS de Canarias

El levantamiento topográfico de los puntos en común se ha hecho apoyado sobre la antena de Puerto del Rosario, parte de la Red de Estaciones Permanentes de Canarias operada por la empresa pública, GRAFCAN, Cartográfica de Canarias S.A.

Esta red está compuesta por 17 antenas distribuidas por todo el archipiélago. Encontrándose 4 de ellas en la isla de Fuerteventura, y una concretamente, en el municipio de La Oliva, cercana a la zona de actuación de este trabajo. Es por ello que dado la cercanía de la antena a la zona de trabajo se ha elegido esta en nuestro equipo topográfico.

La conexión se realiza a través de la red de telefonía y utilizando el protocolo RTCM 3.1 para empezar a recibir correcciones es necesario haberse registrado y pagado una anualidad en la página web de GRAFCAN. Una vez conectada a la antena de nuestro gusto y empezado a recibir correcciones podemos empezar a realizar nuestro levantamiento topográfico.

La antena de La Oliva tiene las siguientes coordenadas:

- Latitud (WGS84): 28°36'37,50521"N
- Longitud (WGS84): 13° 55' 43,24564" W
- Altura elipsoidal: 270,506

La reseña de esta antena se presenta a continuación y se entrega copia en anexos de este informe:

  			
RED CANARIA DE ESTACIONES PERMANENTE GNSS			
LA OLIVA			
SITUACIÓN			
	ISLA	FUERTEVENTURA	
	UBICACIÓN	Oficina Bienestar Social, C/ Emilio Castellot, 2. 35640-La Oliva.	
	FECHA INSTALACIÓN/CÁLCULO	(21/09/2010)-(19/10/2010)	
	CÓDIGO ESTACIÓN	OLIV	
COORDENADAS REGCAN 2001 (ITRF93/WGS84)			
GEOGRÁFICAS		U.T.M.	CARTESIANAS
LATITUD	28° 36' 37,50521" N X	604,738.741 X	5,439,104.55
LONGITUD	13° 55' 43,24564" W Y	3,185,293.459 Y	- 1,348,931.93
h(elipsoidal)	270.506 HUSO	28 Z	3,038,195.21
INSTRUMENTACIÓN			
RECEPTOR	LEICA GRX 1200+ GNSS		
ANTENA	LEIAX1203+ GNSS		
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	TUBO DE GALVANIZADO		
INFORMACIÓN ADICIONAL			
DIRECCIÓN DE RINEX	ftp://195.53.241.146 Solicitar "Alta estaciones GNSS" en gns@grafcan.com		
USUARIO/PASSWORD RINEX			
CONEXIÓN TIEMPO REAL/DIRECCIÓN IP	195.53.241.146 Adquirir conexión anual en http://tiendavirtual.grafcan.es , y enviar email a gns@grafcan.com		
USUARIO Y CONTRASEÑA NTRIP			
PUERTO	2101		
FORMATO	RTCM3.0		
UBICACIÓN			
			

Pues una vez conectado con nuestro equipo topográfico a la red de estaciones GNSS ha empezado el levantamiento topográfico de puntos en común.

6.3 Visita a campo y puntos levantados

La visita a campo se hizo acompañado de un señor mayor conocedor de las tierras. Concretamente iba a cuidar de las cabras con su abuelo en la zona de las fincas estas y conocía la historia detrás de ellas. Concretamente conocía muy bien la zona de las gavias de los espigones y el barranco de guisgüey, lo cual fue muy útil para identificar estas zonas en el terreno.


La lista de puntos topográficos levantados es la siguiente:

Punto	Norte (m)	Este (m)	Elevación (m)	Descripción
1	3158865,412	611662,565	0,000	gavias
2	3159095,751	611701,530	0,000	gavias
3	3159197,162	611755,649	0,000	esquina linderos
4	3158298,573	611532,877	0,000	esquina linderos
5	3157903,434	612431,932	0,000	quiebro
6	3159248,122	612204,118	0,000	barranco
7	3159165,328	612698,589	0,000	barranco
8	3158801,391	613358,022	0,000	castillo
9	3157947,254	613086,661	0,000	quiebro
10	3158470,912	612841,887	0,000	coto
11	3157976,170	613970,288	0,000	dpmt
12	3157982,778	613772,367	0,000	dpmt

Como se puede apreciar, se han levantado 12 puntos y los cuales se intentarán utilizar todos para la georreferenciación del plano sobre el software QGIS. También se puede apreciar que se ha eliminado la elevación de los puntos a fin de evitar confusiones a la hora de introducir las coordenadas en el software, ya que estas no van a afectar al resultado final.

6.4 Identificación de puntos sobre plano

Previamente a comenzar con la georreferenciación, se han señalado sobre una copia del archivo ráster los puntos a georreferenciar. Los 12 puntos anteriores son los que aparece con un círculo rojo sobre la siguiente imagen:



Una vez señalados estos puntos se ha procedido con la georreferenciación como se detalla a continuación.

6.5 Método de georreferenciación

Como se ha explicado anteriormente, se ha partido de un plano antiguo, de 1974, que a su vez ha reducido y además escaneado. Por lo tanto, teniendo en cuenta los métodos utilizados para la medición de las fincas en su momento, además de la pérdida de calidad al realizar el procedimiento de reducción y escaneo, es probable que los resultados de la georreferenciación no sean lo más precisos. Pero si es verdad que van a ser suficientes para obtener una idea de donde están las fincas hoy en día y poder realizar actuaciones sobre ellas.

Cuando iniciamos QGIS, seleccionamos el Sistema de Referencia del Proyecto que en este caso será UTM 28N WGS84 ya que es el mismo en el que se hizo el levantamiento topográfico, además de ser el oficial para Canarias.


Una vez esto configurado e iniciado un nuevo proyecto se va directamente al módulo de georreferenciación de ráster dentro del menú: Ráster → Georreferenciación → Georreferenciador

Aquí se nos presenta la pantalla principal del módulo la cual es la siguiente:



Dividiéndose esta pantalla en dos zonas, la de arriba en donde se cargará el ráster original y la de abajo donde se especificarán las coordenadas de los puntos. Por tanto el primer paso será cargar el Ráster original

con el botón de abrir ráster:  y una vez seleccionado el archivo jpg y el sistema de referencia de éste, nos aparecerá en pantalla tal que así:



Previamente a seleccionar los puntos de la georreferenciación, se configura el propio módulo y he aquí una de las partes más importantes.

En el menú de configuración de transformación es donde vamos a especificar los parámetros de la transformación del ráster a coordenadas UTM. Dentro de este menú, nos encontramos con varias configuraciones que realizar, el tipo de transformación, el método de muestreo, el sistema de referencia de destino, el nombre de salida del ráster, la compresión, la resolución y el generar un informe en PDF de la georreferenciación.

A este menú se accede a través del botón  :

 Configuración de la transformación ? X

Parámetros de transformación

Tipo de transformación	Helmert
Método de remuestreo	Vecino más próximo
SRE de destino	SRC seleccionado (EPSG:32628)

Configuración de la salida

Ráster de salida

Compresión **None**

Solo crear archivo de georreferenciación (transformaciones lineales)

Usar 0 para transparencia cuando sea necesario

Establecer resolución de destino

Horizontal	1,00000
Vertical	-1,00000

Informes

Generar mapa PDF

Generar informe PDF

Cargar en QGIS cuando esté hecho

Aceptar Cancelar Ayuda

Realmente, los parámetros más importantes son los del tipo de transformación y el método de remuestreo porque son estos los que van a condicionar los resultados finales. Dentro de estos parámetros tenemos diferentes configuraciones que son las siguientes.

Tipo de transformación: Son aquellas transformaciones matemáticas a realizar sobre las coordenadas del modelo. Afecta a la calidad de las coordenadas.

- Lineal: Se trata de un desplazamiento lineal de la imagen en X e Y pero sin orientación o escala.
- Helmert: Se basa en una transformación de dos traslaciones y dos rotaciones por eje y un factor de escala.
- Polinomial 1 (afín): un parámetro de traslación para cada eje, un factor de escala y un único giro.
- Polinomial 2 y 3: se utiliza para aplicar curvatura a la imagen.
- Thin Plate Spline: es un sistema para introducir deformaciones locales. Es decir, permite aplicar diferentes correcciones a distintas zonas de la imagen. Útil para cuando se introduce un número muy elevado de puntos de control.
- Proyectivo: Rotación y traslación lineal de coordenadas.

A priori teniendo en cuenta el número de puntos que tenemos y el tipo de ráster que se va a utilizar, los métodos más adecuados serían el de Helmert y el de Polinomial de grado 1.

Métodos de remuestreo: Son las transformaciones a realizar sobre los píxeles del modelo. Afecta a la calidad de la imagen. Y nos encontramos con:

- Vecino más próximo: para forzar que se mantenga el valor del píxel original.
- Lineal, cúbica, spline cúbica y lanczos son diferentes métodos de remuestreo utilizados para obtener una imagen más suave, pero al ser más complejos requieren más tiempo de procesamiento.

En el caso de los métodos de remuestreo como se trata de una imagen ráster relativamente pequeña y pocos puntos de control, probaremos con todos los métodos de remuestreo y nos quedaremos con el que mejor calidad nos dé, tanto gráfica como geoméricamente.

6.6 Método de georreferenciación

El proceso de georreferenciación consiste en señalar sobre el plano original las coordenadas UTM ya conocidas de esos puntos. Este proceso se ha realizado en el módulo georreferenciador de QGIS como se ha mostrado anteriormente y aquí se presenta:

The screenshot shows the QGIS Georeferencer interface. The main window displays a map with several red control points marked on a historical plan. Below the map is a table titled 'Tabla de PCT' (Table of PCT) which lists the coordinates and residuals for each point. The table has columns for 'Visible', 'ID', 'X de origen', 'Y de origen', 'X de destino', 'Y de destino', 'dX (unidades de mapa)', 'dY (unidades de mapa)', and 'Residual (unidades de mapa)'. The residuals for points 0, 1, 10, and 11 are significantly higher than the others, indicating they are outliers.

Visible	ID	X de origen	Y de origen	X de destino	Y de destino	dX (unidades de mapa)	dY (unidades de mapa)	Residual (unidades de mapa)
<input checked="" type="checkbox"/>	0	322,676	-950,523	611663	3,15887e+06	-0,0618726	1,71995	1,72106
<input checked="" type="checkbox"/>	1	333,162	-704,945	611702	3,1591e+06	3,19947	-1,36864	3,47991
<input checked="" type="checkbox"/>	2	370,156	-589,164	611756	3,1592e+06	-1,17214	0,123971	1,17868
<input checked="" type="checkbox"/>	3	270,727	-1569,09	611533	3,1583e+06	-0,508745	-0,467628	0,691012
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1277,85	-1849,58	612432	3,1579e+06	0,999519	0,398165	1,07591
<input checked="" type="checkbox"/>	5	834,576	-468,99	612204	3,15925e+06	-1,3733	-0,345067	1,41599
<input checked="" type="checkbox"/>	6	1367,42	-482,346	612699	3,15917e+06	-1,52178	-0,423307	1,57956
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2116,75	-764,842	613358	3,1588e+06	-0,663659	1,45087	1,59546
<input checked="" type="checkbox"/>	8	1960,14	-1704,98	613087	3,15795e+06	0,613191	1,00831	1,18012
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1623,54	-1190,29	612842	3,15847e+06	0,0429489	1,03315	1,03405
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2885,99	-1545,98	613970	3,15798e+06	-0,0225445	-2,26913	2,26924
<input checked="" type="checkbox"/>	11	2676,92	-1567,06	613772	3,15798e+06	0,468913	-0,860645	0,980097


Transformación: Helmert Translación (611488, 3.15979e+06) Escala (0.940352, 0.940352) Rotación: -8.08124 Error medio: 1.83613 2817,-2336 Ninguno

Como se aprecia en la imagen anterior esos resultados han sido los obtenidos mediante la transformación de Helmert, obteniéndose un error medio de 1.8361 unidades del mapa. Pero como se puede apreciar hay cuatro puntos que sus errores residuales son mayor que los demás considerablemente. Estos son los puntos ID0, ID1, ID10 e ID11. Eliminado estos puntos del cálculo, se reduce el error medio a 0.672059 unidades del mapa, lo cual es un error relativamente pequeño si tenemos en cuenta la calidad del plano original.


Si ahora guardamos estos puntos, podemos ir probando con las diferentes transformaciones cual es el que mejor resultado nos da.

7. Resultado de Georreferenciación

Una vez analizados todos y cada uno de los métodos de transformación y métodos de remuestreo, con el que mejor resultados se ha obtenido ha sido el método de Helmert y método de remuestreo Lineal, obteniendo el siguiente resultado:



Viéndose con más detalle en esta imagen:



Como se puede comprobar, apenas se ha perdido detalle de la calidad del mapa original. Viendo los resultados, se ha decidido importar esta imagen georreferenciada en el software AutoCAD Civil3D, un sistema de dibujo asistido por ordenador muy avanzado con el que lograr digitalizar los vectores de cada lote de terreno con precisión.

Previamente a esto se han realizado una serie de mapas del ráster original sobre productos cartográficos actuales obteniéndose los siguientes resultados.

7.1 Ráster georreferenciado sobre ortofoto

Utilizando el módulo de creación de mapas de QGIS se ha obtenido el siguiente mapa de la imagen georreferenciado sobre la ortofoto de GRAFCAN de alta resolución, entregándose en su escala verdadera adjunto a esta memoria.




En la siguiente imagen se puede apreciar el ráster georreferenciado sobre la ortofoto de la zona con más detalle.



Donde se puede apreciar que la curva y recta de la carretera están sobre la actual carretera en su mayor parte y el barranco del Gamón se sobrepone con el cauce del barranco actual. Por lo tanto, se puede apreciar que el resultado es bastante efectivo y suficientemente preciso como para afirmar que se han podido localizar y georreferenciar a la actualidad los lotes de terreno del plano original.

7.2 Ráster georreferenciado sobre mapa topográfico integrado

Al igual que anteriormente se ha hecho un mapa del ráster ya georreferenciado pero esta vez sobre el mapa topográfico integrado de GRAFCAN.




En esta otra imagen podemos apreciar el mismo detalle del barranco y de la carretera sobre el mapa topográfico integrado de GRAFCAN a escala 1250.



8. Vectorización del ráster en AutoCAD

Para la vectorización del archivo ráster obtenido del proceso de georreferenciación realizado con QGIS se ha utilizado AutoCAD Civil3D por su facilidad para importar archivos georreferenciados en un sistema CAD de dibujo asistido por ordenador.

En la siguiente imagen se puede apreciar el entorno de Civil3D con el ráster importado.




Al tratarse de un software específico de dibujo es importante señalar que tiene muchas y varias opciones para vectorizar, siendo en este caso la herramienta de dibujo de polilínea que se utiliza en esta vectorización. Utilizando esta herramienta y siguiendo el trazado de las líneas del archivo ráster de fondo, se obtendrá un modelo vectorizado del ráster. Obteniendo de esta forma una serie de líneas y polígonos sobre los que trabajar a la hora de calcular superficies.

Hay que tener en cuenta que la calidad del trabajo de vectorización viene dada en su mayor parte por la destreza del técnico que la realiza. Esto es debido a que se trata de un procedimiento manual el cual consiste en ir trazando cada una de las líneas del ráster hasta obtener el resultado final.

8.2 Control de calidad

La única forma que tenemos de poner a prueba el resultado final de la vectorización es la de comparar los lotes de terreno vectorizados con los que aparecen en el ráster original. Si nos fijamos, sobre el plano original aparecen una serie de medidas a lo largo de cada segmento de lindero. Comparando cinco de estas medidas podemos tener una idea de la calidad de nuestro trabajo.

En la siguiente imagen se señalan las diferentes medidas que se han analizado:




En esta tabla podemos comparar las medidas reflejadas en el plano original y las medidas sobre el sistema CAD:

Medida	CAD	Plano	Diferencia
1	415.32	415	0.32
2	31.46	32	-0.54
3	114.53	115	-0.47
4	115.74	115	0.74
5	656.19	656	0.19
Media			+ - 0.452m

Pese a que se trata de una muestra relativamente pequeña, podemos determinar que el error medio sería de +- 45 centímetros aproximadamente. Este resultado se considera satisfactorio dada la calidad del plano y el desconocimiento de los métodos topográficos elegidos para la medición de estas distancias.

8.3 Planos finales

Como parte de la vectorización realizada en este Trabajo, ésta se ha representado sobre el propio archivo original, el mapa topográfico integrado y la ortofoto ambos de GRAFCAN. Estos planos resultantes se encuentran en el anexo de planos de este Trabajo, todos ellos a escala 1:7500.




Al haber georreferenciado este plano de 1974 y situarlos sobre coordenadas UTM, es posible trabajar con métodos informáticos actuales y poder realizar diferentes operaciones sobre ellos. Por ejemplo, a continuación, se va a realizar la segregación de una porción de uno de estos lotes. En concreto del nombrado como Finca de Zabaleta en el plano original.

9. Segregación en Finca de Zabaleta


A la hora de realizar una segregación, primero hay que confirmar que clasificación tiene el suelo. En el caso del terreno que nos ocupa, el conocido como Finca de Zabaleta, es de clasificación rústica y urbana. En el caso de esta segregación se va a realizar sobre la parte urbana de la finca, que es la más cercana al mar. Para simular esta segregación se ha realizado un plano de la parcela a segregar y su superposición sobre la cartografía catastral actual. Después de esto generará un archivo GML INSPIRE y un Informe de Validación Gráfica Alternativa a través de la Sede Electrónica del Catastro.

9.1 Plano de Segregación

La parcela a segregar tiene una superficie resultante de 14,558 metros cuadrados y es tal y como se presenta en el siguiente plano:



Y el mismo plano sobre la cartografía catastral actual:



9.2 Archivo GML Inspire

Los archivos GML (Geography Markup Language) son archivos de lenguaje XML con etiquetas geográficas. Este archivo contiene una serie de etiquetas con información geográfica asociada a ellas que describe las parcelas. El formato, que cumple con la directiva INSPIRE cadastral parcel, es usado para describir las parcelas incorporadas a las bases de datos catastrales.

El archivo GML contiene una etiqueta FeatureCollection que contiene uno o varios elementos featureMember donde se describen las parcelas mediante las coordenadas UTM de los límites. Además también nos encontramos con etiquetas para la superficie, especificada en número enteros, y para el centroide del polígono.

Siguiendo la estructura del estándar GML Inspire se ha elaborado un GML para la parcela a segregar y que se utilizará para subir a la plataforma de la Sede Electrónica del Catastro y así obtener un informe de validación gráfica alternativa.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Parcela Catastral de la D.G. del Catastro.-->
<gml:FeatureCollection gml:id="ES.LOCAL.CP" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cp="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:x-
inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/3.0/CadastralParcels.xsd">
<gml:featureMember>
<cp:CadastralParcel gml:id="ES.LOCAL.CP.LOTE7">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:lowerCorner>613506.16 3158007.87</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>613697.6 3158223.66</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<cp:areaValue uom="m2">14588</cp:areaValue>
<cp:beginLifespanVersion>2015-04-21T00:00:00</cp:beginLifespanVersion>
<cp:endLifespanVersion xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:endLifespanVersion>
<cp:geometry>
<gml:MultiSurface gml:id="MultiSurface_ES.LOCAL.CP.LOTE7" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:surfaceMember>
<gml:Surface gml:id="Surface_ES.LOCAL.CP.LOTE7.1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:patches>
<gml:PolygonPatch>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="2" count="14">
613538.800 3158031.750
613530.650 3158039.880
613516.127 3158056.550
613520.840 3158069.278
613530.500 3158095.370
613544.790 3158126.150
613568.960 3158167.080
613587.266 3158196.300
613610.112 3158176.118
613627.663 3158160.613
613666.529 3158111.678
613685.888 3158073.567
613670.190 3158071.710
613660.970 3158071.160
613642.900 3158069.870
613632.200 3158070.390
613620.210 3158069.930
613618.630 3158061.590
613608.230 3158062.050
613594.670 3158054.470
613586.490 3158047.610
613582.190 3158041.980

```

```
613575.080 3158042.720
613567.470 3158036.190
613561.520 3158032.050
613554.900 3158028.500
613547.260 3158024.500
613538.800 3158031.750
  </gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:PolygonPatch>
</gml:patches>
</gml:Surface>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
</cp:geometry>
<cp:inspireId xmlns:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2">
<base:Identifier>
  <base:localId>LOTE7</base:localId>
  <base:namespace>ES.LOCAL.CP</base:namespace>
</base:Identifier>
</cp:inspireId>
<cp:label>01</cp:label>
<cp:nationalCadastralReference>LOTE7</cp:nationalCadastralReference>
<cp:referencePoint>
<gml:Point gml:id="ReferencePoint_ES.LOCAL.CP.LOTE7" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
  <gml:pos>613606.37 3158118.1</gml:pos>
</gml:Point>
</cp:referencePoint>
<cp:validFrom xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validFrom>
<cp:validTo xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:validTo>
<cp:zoning xlink:href="#ES.LOCAL.CP.Z.35018U"></cp:zoning>
</cp:CadastralParcel>
</gml:featureMember>
<gml:featureMember>
<cp:CadastralZoning gml:id="ES.LOCAL.CP.Z.35018U">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:lowerCorner>600552.04 3160423.39</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>615091.29 3144947.5</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<cp:beginLifespanVersion>2015-02-02T00:00:00</cp:beginLifespanVersion>
<cp:endLifespanVersion xsi:nil="true" nilReason="other:unpopulated"></cp:endLifespanVersion>
<cp:estimatedAccuracy uom="m">0.600000023841858</cp:estimatedAccuracy>
<cp:geometry>
<gml:MultiSurface gml:id="MultiSurface_ES.LOCAL.CP.Z.35018U" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:surfaceMember>
<gml:Surface gml:id="Surface_ES.LOCAL.CP.Z.35018U.1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:patches>
```

```
<gml:PolygonPatch>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="2" count="5">600552.04 3160423.39 615091.29 3160423.39 615091.29 3144947.5 600552.04
3144947.5 600552.04 3160423.39</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:PolygonPatch>
</gml:patches>
</gml:Surface>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
</cp:geometry>
<cp:inspireId xmlns:base="urn:x-inspire:specification:gmlas:BaseTypes:3.2">
<base:Identifier>
<base:localId>35018U</base:localId>
<base:namespace>ES.LOCAL.CP.Z</base:namespace>
</base:Identifier>
</cp:inspireId>
<cp:label>35018U</cp:label>
<cp:level codeSpace="urn:x-inspire:specification:gmlas:CadastralParcels:3.0/CadastralZoningLevelValue">1stOrder</cp:level>
<cp:levelName>
<gmd:LocalisedCharacterString locale="esp">MAPA</gmd:LocalisedCharacterString>
</cp:levelName>
<cp:nationalCadastralZoningReference>35018U</cp:nationalCadastralZoningReference>
<cp:originalMapScaleDenominator>1000</cp:originalMapScaleDenominator>
<cp:referencePoint>
<gml:Point gml:id="ReferencePoint_ES.LOCAL.CP.Z.X35018U" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::32628">
<gml:pos>607821.66 3152685.45</gml:pos>
</gml:Point>
</cp:referencePoint>
<cp:validFrom xsi:nil="true" nilReason="unknown" />
<cp:validTo xsi:nil="true" nilReason="unknown" />
</cp:CadastralZoning>
</gml:featureMember>
</gml:FeatureCollection>
```

9.3 Informe de Validación Gráfica Alternativa

Desde la reforma de la Ley Hipotecaria 13/2015 de 24 de junio se persigue la coordinación de la cartografía Catastral con la información Registral. La Dirección General del Catastro ha establecido un sistema informático en el que subir a la plataforma del Catastro los archivos GML generados para cada parcela.

Una vez subido los archivos GML a la plataforma se generan unos Informes de Validación Gráfica Alternativa donde se especifica la superficie de la parcela aportada y sus coordenadas UTM. Además, de mostrar las parcelas afectadas por el cambio que se va a incorporar a la cartografía.

A la hora de realizar un Informe de VGA hay que especificar el técnico competente que va a firmar el informe, la universidad donde se ha obtenido la titulación, así como la posible colegiación de ese técnico. También hay que especificar la precisión de la cartografía aportada y el método topográfico o cartográfico con el que se ha obtenido el GML. También, antes de generar el informe, hay que especificar que parcelas catastrales existentes se verán afectadas por el cambio que se pretende incorporar a la cartografía.

En la siguiente imagen se puede observar todas las opciones que se requieren:

Sede Electrónica del Catastro

Inicio/Desconectar Consultar Ciudadano 44720689H DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL

Este servicio comprueba si un parcelario aportado en formato GML (Geographical Markup Language) respeta la delimitación que consta en la cartografía catastral. En caso de ser un trabajo realizado por técnico competente, cumplimente los datos administrativos del formulario.

¿Cómo funciona este servicio?

Datos Insertar RC Insertar GML Comprobación Informe

Datos generales

NIF : 44720689H

Apellidos y nombre : DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL

Domicilio : AV ALCALDE JOSE RAMIREZ BETH 17 Es: Pl: Pt: LAS PALMAS DE GRAN CAN

Intervención como técnico competente: SÍ NO

Datos del técnico

Titulación : Ingeniero en Topografía y Geomática

Universidad : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Colegio profesional : Colegio Oficial de Ingenieros en Topografía

Número colegiado : 7438

Solicitante

NIF : 44720689H

Apellidos y nombre : DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL

Fecha solicitud del trabajo : 01/06/2017

Especificaciones de trabajo profesional

Realizado sobre cartografía catastral: SÍ NO

Tipo de soporte : GPS

Escala : 1/ 1000

Precisión del trabajo : 0,05 metros

Fecha de realización : 01/06/2017

Descripción : Segregación de parcela en Finca de Zabaleta.

Desplazamiento

AX:

BX:

CX:

AY:

BY:

CY:

Si se ha realizado un desplazamiento, traslación y/o giro para hacerla coincidir con la cartografía catastral, AX, BX, CX, AY, BY y CY son tales que las coordenadas catastrales (CX,Y) se obtengan de las reales (XY) mediante la transformación: $X' = AX * X + BX * Y + CX$ $Y' = AY * X + BY * Y + CY$

Parcelas afectadas por el GML antes mostrado:

Datos
Inserta RC
Inserta GML
Comprobación
Informe

Parcelas Catastrales inicialmente afectadas (primeras 14 posiciones de la Referencia Catastral)

Selección de Parcelas
(separadas por comas o en diferentes líneas)

Añadir

Quitar

Quitar todos

Parcelas confirmadas

3679205FS1537N

Anterior

Siguiente

Pantalla donde se sube a la plataforma el archivo GML y se nos muestra la superficie aportada:

Datos
Inserta RC
Inserta GML
Comprobación
Informe

Resultados de trabajo



Opciones de trabajo

Cartografía catastral: GML: Otras cartografías: Ortofotos PNOA máxima actualidad

Anterior

Siguiente

Subida de ficheros GML

Seleccione archivos

Agregue archivos a la lista y pulse el botón de Iniciar carga

Nombre de archivo	Tamaño
<div style="border: 1px dashed #ccc; width: 80%; margin: auto; padding: 10px;"> <p style="color: #f4a460; font-size: 20px;">■</p> <p>Arrastre archivos aquí</p> </div>	

+ Agregar archivos
↑ Iniciar carga

Ficheros subidos actualmente

Fichero	Eliminar
3679205FS1537N0001DY-Zabaleta.gml	✘

Y seguidamente se genera el Informe de Validación Gráfica Alternativa y donde se nos muestra las parcelas afectadas por nuestra cartografía aportada:

Resultado

La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Validación gráfica

Significado simbólico

Legenda

- Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
- Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
- Superficie coincidente

Resumen

La geometría de la cartografía catastral no coincide con la geometría proporcionada

Superficie de la geometría proporcionada: 14589 m2

Superficie de la cartografía catastral: 28661 m2

Listado de discrepancias

1 Por defecto de: 14092 m2

Anterior
Siguiente

Como se puede apreciar se nos informe de que se ha generado un informe negativo y de que hay un defecto en la superficie total de la parcela catastral de 14.092m2. Una vez descargado el informe se puede verificar todas las superficies que han sido afectadas y las coordenadas de la parcela afectada. Este informe se encuentra anexo al informe y esta es su portada.

INFORME DE VALIDACIÓN GRÁFICA

Miguel
Rozas Hernández

Datos del solicitante

Datos generales:
 NIF: 44720689H
 Nombre y apellidos: DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL

Técnico:
 Titulación: Ingeniero en Topografía y Geomática
 Universidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros en Topografía y Geomática
 Número colegiado: 7438

Solicitante:
 NIF: 44720689H
 Apellidos y nombre: DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL
 Fecha solicitud del trabajo: 1/6/2017

Especificaciones del trabajo profesional

Trabajo topográfico:
 Realizado sobre cartografía catastral: N Tipo de soporte: GPS
 Escala del trabajo: 1/1000 Fecha de realización: 1/6/2017 Precisión del trabajo: 0,050
 Descripción: Segregación de parcela en Finca de Zabaleta.

Desplazamiento: AX: BX: CX:
 AY: BY: CY:

El/la Técnico/a que suscribe este informe DECLARA, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por la Resolución conjunta, de fecha 28 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Catastro y de la Dirección General del Catastro (RCD) de 30 de octubre, y siguiendo la metodología especificada. Asimismo DECLARA no estar seguro en caso alguno que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para su realización y conocer la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional realizado.

Resultado de la validación

La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

NEGATIVO

10. Conclusiones

Una vez desarrollados cada uno de los apartados de este Trabajo Fin de Master se llega a las siguientes conclusiones:

PRIMERO.- Que el plano original de compraventa de las parcelas de PLACASA, fechado en 1974, ha sido georreferenciado mediante una transformación de Helmert y utilizando el método de remuestreo lineal. Siendo el error medio obtenido de 67 centímetros.

SEGUNDO.- Que haber obtenido un error medio de 67 centímetros se considera un error pequeño teniendo en cuenta la mala calidad del plano original y la poca resolución de éste. Además de que se desconoce la metodología topográfica utilizada para la realización del plano en 1974.

TERCERO.- Que sobre uno de los terrenos, el conocido como Finca de Zabaleta, se ha realizado un ejercicio de segregación de una porción de terreno. Obteniendo para ello un archivo GML y un Informe de Validación Gráfica Alternativa del Catastro.

CUARTO.- Que una vez presentados todos los apartados y conclusiones anteriores, se da por conseguido el objetivo principal de este Trabajo, que era el de georreferenciar un plano antiguo y poder situarlo sobre cartografía y productos cartográficos actuales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 1 de junio de 2017.

EL ALUMNO

FERNANDO DE VIDANIA ROZAS

11. Bibliografía

La bibliografía utilizada para la realización de este proyecto ha sido la siguiente:

GRAFCAN. [en línea]. Servicio WMS Mapa Topográfico Integrado de Grafcan. [Consulta de 1 de junio de 2017]. Disponible en web: <http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MTI?>

GRAFCAN. [en línea]. Servicio WMS Ortofoto Alta Resolución de Grafcan. [Consulta de 1 de junio de 2017]. Disponible en web: <http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoUrb?>



ANEXO 1

PLANOS




601.453,11 3.167.725,08

619.262,01 3.167.725,08

28°37'57,45" N 13°57'43,44" O

28°37'51,99" N 13°46'47,64" O



28°26'30,34" N 13°57'50,17" O

28°26'24,92" N 13°46'55,55" O

601.453,11 3.146.577,01

619.262,01 3.146.577,01

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias



Información Técnica
 Sistema de Referencia ITRF93
 Elipsoide WGS84:
 -semieje mayor: a=6.378.137
 -aplanamiento: f=298,257223563
 Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
 Sistema de representación UTM
 Huso 28 (extendido)

Mapa Topográfico Integrado
 Escala aprox.: 1:100.050
 Mapa de Situación y Emplazamiento
 Fecha y hora de impresión: 01/06/2017 20:40:42




PLANO PLANIMETRICO A EFECTOS DE SUPERFICIE DE VARIAS FINCAS DE PLACASA EN PUERTO LAJAS AL NORTE DE LA SUERTE DE LOS PEÑATE.

PLACASA	Descripción	Superficie
①	SOCIALES-COTO DEL TMC-BUARTE PUERTO LAJAS	107200 m ²
②	COSTA DE PUERTO LAJAS CON RÍO Y DE ROSTA VERDE	264700 "
③	FINCA DE LOS GRAMAS	140800 "
④	FINCA DE LOS CERPA	272300 "
⑤	D. ELIAS GONZALEZ	6000 "
TOTAL PLACASA		1404700 m ²



OTROS	Descripción	Superficie
⑥	FINCA DE RODRIGUEZ PERDOMO Y OTROS	228500 m ²
⑦	FINCA DE SIBALEN-REJOL	40200 "
⑧	RESTO DE D. ANTONIO ALONSO EN ROSTA VERDE	13300 "
⑨	D. ANTONIO MORALES LORENZO	11800 "
⑩	FRASEL	3700 "
TOTAL OTROS		320400 m ²


Escala 1:2000


Puerto Lajas, República de Cuba, 7 de agosto 1978
El Ayuntamiento de C.P.




406









TRABAJO FIN DE MASTER: GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.
CURSO: MASTER EN CATASTRO, VALORACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ



SITUACIÓN:
PUERTO LAJAS
T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO

PLANO DE:
VECTORIZACIÓN DE RASTER

ESCALA 1:7500
FECHA JUNIO 2017

PLANO Nº:
1

EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
FERNANDO DE VIDANIA ROZAS



PLANO PLANIMETRICO A EFECTOS DE SU
 VARIAS FINCAS DE PLACASA EN PUERTO
 NORTE DE LA SUERTE DE LOS PEÑATE.

Parcela	Superficie	Resto
BOCALES-COTO DEL TÍME-PUERTO LAJAS	187200 m ²	
COSTA DE PUERTO LAJAS CON PUERTO LAJAS	204700 m ²	
FINCA DE LOS ORJAS	84000 m ²	
FINCA DE LOS CERPA	27200 m ²	
D. ELÍAS GONZÁLEZ	5000 m ²	
TOTAL PLACASAS	500000 m²	

Parcela	Superficie
FINCA DE ZABAleta	88000 m ²
FINCA DE D. ANTONIO ALONSO	4000 m ²
FINCA DE D. ANTONIO ALONSO EN PUERTO LAJAS	1500 m ²
D. ANTONIO MORALES LORENZO	3000 m ²
TOTAL OTROS	96000 m²

TRABAJO FIN DE MASTER: GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.
 CURSO: MASTER EN CATASTRO, VALORACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ


SITUACIÓN:
 PUERTO LAJAS
 T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO

PLANO DE:
 VECTORIZACIÓN DE RASTER


ESCALA 1:7500
 FECHA JUNIO 2017

PLANO Nº:
2

EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
 FERNANDO DE VIDANIA ROZAS



<p>TRABAJO FIN DE MASTER: GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.</p> <p>CURSO: MASTER EN CATASTRO, VALORACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL</p>	<p>UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ</p>	<p>SITUACIÓN: PUERTO LAJAS T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO</p>	<p>PLANO DE: VECTORIZACIÓN Y ORTOFOTO</p>	<p>ESCALA 1:7500</p> <p>FECHA JUNIO 2017</p>	<p>PLANO Nº: 3</p>	<p>EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA</p> <p>FERNANDO DE VIDANIA ROZAS</p>
--	-------------------------------------	---	---	--	-------------------------------	--




<p>TRABAJO FIN DE MASTER: GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.</p> <p>CURSO: MASTER EN CATASTRO, VALORACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL</p>	<p>UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ</p>	<p>SITUACIÓN: PUERTO LAJAS T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO</p>	<p>PLANO DE: VECTORIZACIÓN Y MAPA</p>	<p>ESCALA 1:7500</p> <p>FECHA JUNIO 2017</p>	<p>PLANO Nº: 4</p>	<p>EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA</p> <p>FERNANDO DE VIDANIA ROZAS</p>
--	-------------------------------------	--	---	--	--------------------------------	--



Listado de coordenadas

Punto	Norte	Este (m)	Descripción
1	3158031.75	613538.80	vértice
2	3158039.88	613530.65	vértice
3	3158056.55	613516.13	vértice
4	3158069.28	613520.84	vértice
5	3158095.37	613530.50	vértice
6	3158126.15	613544.79	vértice
7	3158167.08	613568.96	vértice
8	3158196.30	613587.27	vértice
9	3158176.12	613610.11	vértice
10	3158160.61	613627.66	vértice
11	3158111.68	613666.53	vértice
12	3158073.57	613685.89	vértice
13	3158071.71	613670.19	vértice
14	3158071.16	613660.97	vértice
15	3158069.87	613642.90	vértice
16	3158070.39	613632.20	vértice
17	3158069.93	613620.21	vértice
18	3158061.59	613618.63	vértice
19	3158062.05	613608.23	vértice
20	3158054.47	613594.67	vértice
21	3158047.61	613586.49	vértice
22	3158041.98	613582.19	vértice
23	3158042.72	613575.08	vértice
24	3158036.19	613567.47	vértice
25	3158032.05	613561.52	vértice
26	3158028.50	613554.90	vértice
27	3158024.50	613547.26	vértice

NOTA: PLANO EN COORDENADAS UTM GEOREFERENCIADO SEGÚN LEY 13/2015 DE 24 DE JUNIO



Listado de coordenadas			
Punto	Norte	Este (m)	Descripción
1	3158031.75	613538.80	vértice
2	3158039.88	613530.65	vértice
3	3158056.55	613516.13	vértice
4	3158069.28	613520.84	vértice
5	3158095.37	613530.50	vértice
6	3158126.15	613544.79	vértice
7	3158167.08	613568.96	vértice
8	3158196.30	613587.27	vértice
9	3158176.12	613610.11	vértice
10	3158160.61	613627.66	vértice
11	3158111.68	613666.53	vértice
12	3158073.57	613685.89	vértice
13	3158071.71	613670.19	vértice
14	3158071.16	613660.97	vértice
15	3158069.87	613642.90	vértice
16	3158070.39	613632.20	vértice
17	3158069.93	613620.21	vértice
18	3158061.59	613618.63	vértice
19	3158062.05	613608.23	vértice
20	3158054.47	613594.67	vértice
21	3158047.61	613586.49	vértice
22	3158041.98	613582.19	vértice
23	3158042.72	613575.08	vértice
24	3158036.19	613567.47	vértice
25	3158032.05	613561.52	vértice
26	3158028.50	613554.90	vértice
27	3158024.50	613547.26	vértice

NOTA: PLANO EN COORDENADAS UTM GEORREFERENCIADO SEGÚN LEY 13/2015 DE 24 DE JUNIO

TRABAJO FIN DE MASTER: GEORREFERENCIACIÓN DE PLANO ANTIGUO DE LA ZONA DE PUERTO LAJAS, T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.
CURSO: MASTER EN CATASTRO, VALORACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

SISTEMA CARTOGRAFICO: UTM
SISTEMA REF.: REGCAN95
ELIPSOIDE: WGS84
ZONA UTM: 28N

SITUACIÓN:
PUERTO LAJAS,
T.M. PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA

PLANO DE:
CATASTRO SOBRE SEGREGACIÓN DE FINCA
PLANO NUM:
2 de 2

ESCALA: 1:1000
FECHA:
JUNIO 2017

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

INGENIERO EN TOPOGRAFÍA y
GEOMÁTICA
FERNANDO DE VIDANIA

ANEXO 2.

DOCUMENTOS



Punto	Norte (m)	Este (m)	Elevación (m)	Descripción
1	3158865,412	611662,565	0,000	gavias
2	3159095,751	611701,530	0,000	gavias
3	3159197,162	611755,649	0,000	esquina linderos
4	3158298,573	611532,877	0,000	esquina linderos
5	3157903,434	612431,932	0,000	quiebro
6	3159248,122	612204,118	0,000	barranco
7	3159165,328	612698,589	0,000	barranco
8	3158801,391	613358,022	0,000	castillo
9	3157947,254	613086,661	0,000	quiebro
10	3158470,912	612841,887	0,000	coto
11	3157976,170	613970,288	0,000	dpmt
12	3157982,778	613772,367	0,000	dpmt



RED CANARIA DE ESTACIONES PERMANENTE GNSS
LA OLIVA
SITUACIÓN

	ISLA	FUERTEVENTURA
	UBICACIÓN	Oficina Bienestar Social. C/ Emilio Castellet, 2. 35640-La Oliva.
	FECHA INSTALACIÓN/CÁLCULO	(21/09/2010)-(19/10/2010)
	CÓDIGO ESTACIÓN	OLIV

COORDENADAS REGCAN 2001 (ITRF93/WGS84)

GEOGRÁFICAS		U.T.M.		CARTESIANAS	
LATITUD	28° 36' 37,50521" N	X	604,738.741	X	5,439,104.55
LONGITUD	13° 55' 43,24564" W	Y	3,165,293.459	Y	- 1,348,931.93
h(elipsoidal)	270.506	HUSO	28	Z	3,036,195.21

INSTRUMENTACIÓN

RECEPTOR	LEICA GRX 1200+ GNSS	
ANTENA	LEIAX1203+ GNSS	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	TUBO DE GALVANIZADO	

INFORMACIÓN ADICIONAL

DIRECCIÓN DE RINEX	ftp://195.53.241.146	
USUARIO/PASSWORD RINEX	Solicitar "Alta estaciones GNSS" en gns@grafcan.com	
CONEXIÓN TIEMPO REAL/DIRECCIÓN IP	195.53.241.146	
USUARIO Y CONTRASEÑA NTRIP	Adquirir conexión anual en http://tiendavirtual.grafcan.es , y enviar email a gns@grafcan.com	
PUERTO	2101	
FORMATO	RTCM3.0	

UBICACIÓN


Datos del solicitante

Datos generales:

NIF: 44720689H
Nombre y apellidos: DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL

Técnico:

Titulación: Ingeniero en Topografía y Geomática
Universidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros en Topografía y Geomática
Número colegiado: 7438

Solicitante:

NIF: 44720689H
Apellidos y nombre: DE VIDANIA ROZAS FERNANDO MIGUEL
Fecha solicitud del trabajo: 1/6/2017

Especificaciones del trabajo profesional

Trabajo topográfico:

Realizado sobre cartografía catastral: N Tipo de soporte: GPS
Escala del trabajo: 1/1000 Fecha de realización: 1/6/2017 Precisión del trabajo: 0,050
Descripción: Segregación de parcela en Finca de Zabaleta.

Desplazamiento: AX: BX: CX:
AY: BY: CY:

El/La Técnico que suscribe este informe DECLARA, bajo su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por las Resoluciones conjuntas, de fecha 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro (BOE de 30 de octubre), y siguiendo la metodología especificada. Asimismo DECLARA no estar incurso en causa alguna que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para su realización y conocer la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional realizado.

Resultado de la validación

La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.


NEGATIVO



Nueva parcelación

Provincia: LAS PALMAS

Municipio: PUERTO ROSARIO

(613459 ; 3158227)

(613744 ; 3158227)



(613459 ; 3157994)

(613744 ; 3157994)

ESCALA 1:1500



Parcelación catastral


Provincia: LAS PALMAS

Municipio: PUERTO ROSARIO

(613348 ; 3158239)

(613918 ; 3158239)

3679205FS1537N



(613348 ; 3157774)

(613918 ; 3157774)

ESCALA 1:3000



Documento firmado con CSV y sello de la DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
CSV: CPHA2PWTB736SK7 (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 01/06/2017




Superposición con cartografía catastral

Provincia: LAS PALMAS

Municipio: PUERTO ROSARIO

(613253 ; 3158316)

(614013 ; 3158316)



(613253 ; 3157696)

(614013 ; 3157696)

ESCALA 1:4000



Leyenda

- Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
- Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
- Superficie coincidente



Parcelas catastrales **afectadas**

3679205FS1537N



Referencia Catastral: 3679205FS1537N
Dirección LG PUERTO LAJAS NORTE
PUERTO ROSARIO [LAS PALMAS]

AFECTADA PARCIALMENTE

Superficie afectada: 14589 m2

Superficie restante: 14092 m2

